

สรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลิสาณ
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ขุดลอกลำห้วยจะเข้มากร บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 และบ้านสวนครัว หมู่ที่ 14 ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 โครงการ ขุดลอกลำห้วยจะเข้มากร บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 และบ้านสวนครัว หมู่ที่ 14 ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลิสาณ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ เทศบาลกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน				Factor F
	1.1 งานขุดลอก	2,467,321.77	1.32240	3,262,786.31	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
	1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	5,000.00	1.00000	5,000.00	- คอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,267,786.31	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			3,267,000.00	
ตัวอักษร	(สามล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ความยาวลำห้วย 0.713 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 4,582,048 บาท

ประมาณราคา

นายศุภกฤต โชติกิตติชัย

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคมกริช สายชมภู)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลิสาณ

เห็นชอบ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลิสาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายณินนพัทธ์ ทองธนาวัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

นายศุภกฤต โชติกิตติชัย

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยจรเข้มาก บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 และบ้านสวนครัว หมู่ที่ 14 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดระยะขุดลอกยาว 713 เมตร

ลึกเฉลี่ย 5 ม.ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 80,161 ลบ.ม.


ตามแบบ ทต.อิสาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถมป่า								
	1.1 งานถมป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.1 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ตร.ม.	28,000.00	0.60	16,800.00	1.3224	0.79	22,216.32	
2	งานดินซุด								
	2.1 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	80,161.00	16.83	1,349,109.63	1.3224	22.26	1,784,062.57	
	2.2 ค่าขนย้ายดินทิ้ง	ลบ.ม.	80,161.00	13.74	1,101,412.14	1.3224	18.17	1,456,507.41	ระยะทิ้งดิน 1 กม.
3	งานอาคารระบายน้ำ								
	3.1 ท่อลอดกลม								
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	1,050.00	-	1.3224	1,388.52	-	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	3.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	5,400.00	-	1.3224	7,140.96	-	
	- 2 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง							
	- 3 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง							
	- 2 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง							
	- 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง							
	- 2 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	1.3266	-	-	
	- 3 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				2,467,321.77			3,262,786.31	

หมายเหตุ

1. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ของพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายสุกฤต โชติกิตติชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน