

สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภททาง เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
 เจ้าขอเงินโครงการ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รหัส บร.0 ชื่อสายทาง แยกทางโคกวัด - คอกสัตว์ ถึง ทางเข้าโรงเรียนโพนินศิลาชัย ตำบลอิสาณ
 สถานที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ ระยะทางตลอดสาย 746.000 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 1.00 เมตร
 ระยะทางเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete 0.746 กม.

ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
 จาก กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 0+746 แบบเลขที่ บร.-

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete	2,833,968.47	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	2,833,968.47	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	2,833,000.00	

(สองด้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 ความยาวถนน 0.746 กม.
 เฉลี่ยราคา กม. ละ 3,797,587.13 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายคมกฤษ สายขมภู)
 ปลัดเทศบาลตำบลอิสาณ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)
 ผอ.กองช่าง ทด.อิสาณ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายธนิพัทธ์ ทองอนาวรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา
 นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง บร.

ชื่อสายทาง แยกทางโคกวัด - คอกสัตว์ ถึง ทางเข้าโรงโมหินศิลาชัย ตำบลอโสม

สถานที่ตั้ง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางดำเนินการ

0.746 กม.

แอสฟัลต์ หนา

8.00 ซม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
2	งานผิวทาง										
	2.3 Tack Coat	4,476	ตร.ม.	3.74	6.57	10.31	46,147.56	1.3624	14.05	62,871.44	
	2.4 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	4,476	ตร.ม.	308.88	20.34	329.22	1,473,589.72	1.3624	448.53	2,007,617.27	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.3 Tack Coat	1,492	ตร.ม.	3.74	6.57	10.31	15,382.52	1.3624	14.05	20,957.15	
	3.4 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,492	ตร.ม.	308.88	20.34	329.22	491,196.24	1.3624	448.53	669,205.76	
	รวมยอดงานผิวทาง						2,026,315.04			2,760,651.61	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	168	ตร.ม.			290.00	48,676.50	1.3624	395.10	66,316.86	
	รวมยอดงานสีตีเส้น						48,676.50			66,316.86	
	ระหว่างดำเนินการ + บัญชีโครงการเหล็ก	1	ชุด	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมยอดงานป้ายจราจร						7,000.00			7,000.00	
	รวม 2+3+4+5						2,081,991.54			2,833,968.47	

หมายเหตุ

จำนวนปริมาณวัสดุ และราคาที่อยู่ในรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาที่จะเสนอเองจะนำปริมาณวัสดุของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังมิได้

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายกิตติศักดิ์ เรืองศรีมัน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน