

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลอิสาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นฝายกั้นน้ำล้นคลองกรีดเสริมเหล็ก สูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๒๔ เมตรบุรีรัมย์
(ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาท
ถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าให้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 ๕.๑ แบบ ป.ร.๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 ๕.๒ แบบ ป.ร.๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 ๕.๓ แบบแปลนโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายธนิพัทธ์ ทองธนาวัฒน์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 ๓. นายศุภกฤต โชติภักดีชัย ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๒๔ เมตร ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ๑.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๘) พัฒนาแหล่งน้ำ ข้อที่ ๑. สร้างฝายน้ำล้น/ฝายกั้นน้ำ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเพาะปลูก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น

๔. คุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการ

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๒๔ เมตร (ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒) ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วงเงินในการจัดหา/ราคากลาง

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๒๔ เมตร ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


๖.๒ ราคากลางค่าก่อสร้างจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน


จ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งเป็น ๓ งวด

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่างเทศบาลตำบลอิสาน

๑. (ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)

๒. (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนินทร์ ทองธนาวัฒน์)

๓. (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุภกฤต โชติกิตติชัย)



สรุปผลราคากลาง

งานงาน เลหะประมูล
 ประเภทงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 16 ตำบลลิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกสะอาด บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 16 ตำบลลิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 ขนาด สูง 3.00 เมตร กว้าง 24.00 เมตร
 แบบเลขที่ 23/2562 จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	378,872.83	1.3375	506,742.41	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	506,742.41	
			คิดเป็นเงินประมาณ	500,000.00	
(ตัวอักษร)		ห้าแสนบาทถ้วน			

เฉลี่ย ตารางเมตรละ

บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ พงษ์อนาวรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายศุภกฤต ใจดีกิตติชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา

(นายศุภกฤต ใจดีกิตติชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวนิศา พิริยะโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลลิสาณ

อนุมัติ

(นายอุดม ขำชาลี)

รองนายกเทศมนตรีตำบลลิสาณ รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลิสาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- ค่าศูนย์บริการช่างก่อสร้าง	12,800.00	ลบ.ม.	0.57	7,296.00	-	-	7,296.00	
	- ต้นทุนไม้กระดานแปรรูปรวมถาวร	450.00	ลบ.ม.	144.63	65,063.50	-	-	65,063.50	
	- ทรายถมถมพื้น	19.90	ลบ.ม.	619.00	10,328.10	60.00	1194.00	11,522.10	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	61.000	ลบ.ม.	1,943.93	149,358.33	498.00	40,338.00	189,696.33	
	- เหล็ก RB 9 มม.	1,562.68	กก.	21.242	33,194.46	4.10	6406.98	39,801.45	
	- เหล็ก DB 12 มม.	1.07	กก.	20.942	22.41	3.30	3.53	25.94	
	- เหล็ก RB 19 มม.	1.10	กก.	20.731	22.80	3.30	3.63	28.43	
	- เหล็กตะกรง WIRE MESH @ 0.20 ม.#	160.00	ตร.ม.	72.00	11,520.00	5.00	800.00	12,320.00	6 มม.
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 50 %	26.20	ตร.ม.	481.31	12,610.32	0.00	0.00	12,610.32	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	48.40	ตร.ม.	-	-	133.00	6,171.20	6,171.20	
	- ไม้ค้ำ (30% ของไม้แบบ)	7.86	ตร.ม.	481.31	3,783.10	-	-	3,783.10	
	- ไม้ค้ำด้าน(20 % ของไม้แบบ)	5.24	ตร.ม.	481.31	2,522.06	-	-	2,522.06	
	- คมปู (0.1 กก./1 ตร.ม.)	38.50	กก.	30.37	1,169.25	-	-	1,169.25	
	ยอดรวม							351,827.88	

พระราชกรณียกิจ

สถานที่ก่อสร้าง สำหรับโคกสะอาด บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 16

ตามสถิติสภาว ส่วนของ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขยี่

ประกาศนียบัตรที่ 13 พุทธศักราช 2562

[illegible]